



GM CORPORATIVO INDUSTRIAL
CARR. LAGO DE GUADALUPE SN SAN MATEO TECOLOAPAN
Atizapán de Zaragoza, MEX
México
RFC: GCI051026PRA

LFM CONTROL

Número de cotización SO-0009639

Su referencia	Fecha de cotización	Vencimiento	Incoterm	Contacto
TZ-P4	31/08/2026	21/09/2026	EXW Atizapán de Zaragoza Edo de Mex	Angelica Guerra Gutiérrez

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Bomba Centrífuga Horizontal Tipo Caja Partida Marca GM Modelo CP22 Tamaño 6x8 Fabricacion en Hierro Gris - Acero Inoxidable AISI 304	1.00 Unidades	933,272.00	IVA(16%)	\$ 933,272.00

Condiciones de Operación:

Fluido: Agua tratada
Flujo: 454.55 m3/h (2001.32 GPM)
Carga Dinámica Total: 275 PSI (634.18 Ft)
Temperatura de Operación: 30°C
Gravedad Especifica: 1.0
Eficiencia de Bomba: 76%
NPSHr: 16.5 Ft
Velocidad de Operación: 1770 RPM
Potencia de Salida de Bomba: 63.85 BHP

Materiales de Fabricación:

Carcaza fabricada en Acero al carbón ASTM A 216 Gr WCB
Impulsor fabricado en Acero al carbón ASTM A 216 Gr WCB
Flecha de Bomba Fabricada en Acero inox. AISI 416
Sistema de Sellado: Sello mecánico



GM CORPORATIVO INDUSTRIAL
CARR. LAGO DE GUADALUPE SN SAN MATEO TECOLOAPAN
Atizapán de Zaragoza, MEX
México
RFC: GCI051026PRA

Sello Mecanico Sencillo Tipo Mono Resorte fabricado en
Silicio/Silicio/Viton 70mm

Cople de Rejillas Falk modelo 9F

Base de acoplamiento para una capacidad de 75HP
fabricada en acero estructural. Incluye Guarda y tornilleria

Motor Eléctrico Horizontal de 75 HP, 4 polos (1800 RPM),
Armazón 365T, 230/460V, 3F, TCE, F.S. 1.15, con
resistencias calefactoras, Marca US o similar

Tubería de lubricación para plan 11
API

Subtotal	\$ 933,272.00
----------	---------------

IVA 16%	\$ 149,323.52
---------	---------------

Total	\$ 1,082,595.52
--------------	------------------------

Tiempo de entrega de 19-20 semanas a partir de recibir la orden de compra y pago de anticipo

Términos y condiciones: <https://gmcorp1.odoo.com/terms>

Términos de pago: 50% con orden de compra, resto aviso de entrega.



HOJA DE DATOS CARACTERISTICA DE LA BOMBA

CLIENTE	: LFM CONTROL	GM (REFERENCIA)	: SO-0009635
PROYECTO	:	BOMBA	: Bomba centrífuga horizontal Tipo Caja Partida Marca GM
CLAVE BOMBA	: TZ-P4		: Modelo CP22 tamaño 6"X8"
SERVICIO	: AGUA TRATADA	CURVA NUMERO	: CP-6
CANTIDAD	: 1	FECHA	: 31/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN

FLUJO NOMINAL	:	2001.5 gpm	454.55 M3/HR
PRESION DESCARGA	:	2.93 Kg/cm2	
CARGA DIFERENCIAL	:	2.93 Kg/cm2	
PRESION DE SUCCION	:	0 Kg/cm2	
NPSH REQUERIDO:	:	16.50 ft	
NPSH DISPONIBLE:	:	- ft	
CARGA DINÁMICA TOTAL	:	96.00 ft	480 ft

LIQUIDO

TIPO DE LÍQUIDO	:	AGUA TRATADA
DIAM. MAX. DE SOLIDOS	:	-- IN
TEMP.	:	30.00
GRAVEDAD ESPECÍFICA	:	1.00
VISCOSIDAD	:	--- cP

RENDIMIENTO

EFICIENCIA CORREGIDA DE BOMBA	:	76.00 %	
POTENCIA HIDRAULICA (HP)	:	63.85 /	47.61 KW
EFICIENCIA DE MOTOR	:	95.40 %	
POTENCIA DE ENTRADA AL MOTOR (HP)	:	66.92 /	49.91 KW

Materiales

VOLUTA FABRICADA EN	Acero al Carbón WCB
IMPULSOR FABRICADO EN	Acero al Carbón WCB
RECUBRIMIENTO IMPULSOR	No

TIPO DE SELLADO

SELLO MECANICO

POT. MIN. RECOMENDADA DEL MOTOR : 75 HP @ 1770 RPM

